

Janopol 0+ 0.50 do 0+450

Przedmiar / obmiar robót

Lp.	Normatywy	Opis	Suma
1	Element: Roboty drogowe		
1.1	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym (0.400)	
		Jm. km Razem:	0.400
1.2	KNNR 00-06-1301-0600	Ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm ((400 x 0.30)x2)	
		Jm. m2 Razem:	240
1.3	KNNR 00-01-0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. Kat. I - III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. 1km. Sam. Samowyład. Wariant 1 ((400 x 0.3 x 0.25) x 2)	
		Jm. m3 Razem:	60
1.4	KNNR 00-06-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. Ponad 10 cm. śr. grubości 20 cm. (400 x 3.2 x 0.15)	
		Jm. m3 Razem:	192
1.5	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechanicznie śr. Grubości 4 cm. (400 x 3.1 x 0.1)	
		Jm.t Razem:	124
1.6	KNNR 00-06-0309-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (400 x 3)	
		Jm. m2 Razem:	1200
	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. warstwa górna o gr. 10 cm.	

1.7	(400 x 0.2 x 2)			
	Jm. m2		Razem:	160