

## Przedmiar robót na wykonanie remontu świetlicy w budynku Domu Ludowym w Lasocinie gm. Ożarów

Poz.	Wyszczególnienie elementów robót	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Montaż stropu podwieszonego - okładzina pojedyncza stropu na pojedynczej konstrukcji metalowej nośnej z profili CD i VD z płyt gipsokartonowych grubości 12,5mm wodoodpornej i ognioochronnej (4,00x4,00)+(15,30x4,00)	77,20 m <sup>2</sup> x	=	
2.	Izolacja cieplna układana na sucho z płyt wełny mineralnej do izolacji stropów i sufitów podwieszanych o gr. 20mm Obm. jw.	77,20 m <sup>2</sup> x	=	
3.	Montaż przewodów elektrycznych YDY 2x2,5mm układanych na konstrukcji stropu	70,00 m x	=	
4.	Montaż opraw oświetleniowych panelowych w sufitach podwieszonych	14,00 szt. x	=	
5.	Ścianka działowa na ruszcie metalowym o szer. 50mm wypełniona wełną mineralną gr. 40mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym z płyt gipsokartonowych gr. 12,5mm	5,52 m <sup>2</sup> x	=	
6.	Rozbiórka kostki brukowej oraz progu betonowego przy drzwiach zewnętrznych 1,50x1,00	1,50 m <sup>2</sup> x	=	
7.	Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych ocieplonych przeszklonych jednoskrzydłowych 1szt.	1,200 m <sup>2</sup> x	=	
8.	Malowanie płyt gipsowych oraz ościeży drzwiowych farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem, spoinowaniem i szpachlowaniem 77,20+12,50	89,70 m <sup>2</sup> x	=	
9.	Posadzka z płytek gresowych układana na klej do gresu i spoinowana	0,50 m <sup>2</sup> x	=	
Razem netto:				
VAT 23%:				
Razem brutto:				